

๘
 ๘
 รับที่ 1037
 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2561
 เวลา

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองแม่เหิยะที่ 183 /2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

กำหนดราคากลาง ในงานก่อสร้างของทางราชการสำหรับโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาวประมาณ 149.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,043.00 ตารางเมตร บริเวณท่าข้ามซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองแม่เหิยะเลขที่แบบ / 2561 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 388,000.-บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่องกำหนดมาตรการป้องกัน

หรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างของส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนด

ราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลางตามมาตรฐาน Factor F ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ

กำหนดราคากลางแล้ว ดังนี้

- ค่า Factor F ประกอบด้วย ค่าอำนาจการ ค่าความแปรผัน ดอกเบี้ย กำไรและภาษี
- ราคากลาง = เงินลงทุน x ค่า Factor F
- เงินลงทุน = ค่าวัสดุ + ค่าแรง
- ตามประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการข้างต้นนี้ คิดคำนวณโดย

นางจุฑามาส อุปราญเคราะห์ ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ

- ค่าวัสดุ	=	253,689.77	บาท
- แรงงาน	=	-	บาท
- ค่า Factor F	=	1.3624	
เมื่อคำนวณแล้วจะได้ราคา	=	345,626.94	บาท
รวมค่างานก่อสร้างทั้งหมด	=	345,626.94	บาท
ดังนั้นกำหนดราคากลางโครงการนี้เป็นเงิน	=	345,626.00	บาท

ตัวอักษร สามแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน

พร้อมนี้จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและขออนุมัติใช้ราคากลางดังกล่าว

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ท.ประภาส อินทวงศ์)

(นายสมบุญ หิรัญยโชติ)

นักบริหารงานช่าง

ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ


(นางจุฑามาส อุปราญเคราะห์)

(นายประยุทธ์ ศรีวิชัย)

สถาปนิกชำนาญการ

รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นางรสสุคนธ์ วิวัฒน์ชัยเกษม)

(นายธวัชณ์ ยอดใจ)

นักบริหารงานช่าง

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ

สรุปผลราคากลาง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทงาน	งานทาง
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ปริมาณงาน	ขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาวประมาณ 149.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,043.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณท่าข้ามซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานออกแบบแปลน / ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
แบบเลขที่	ทม.แม่เหิยะ เลขที่ / 2561
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
กำหนดราคากลางเมื่อ	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	345,626.94	ใช้ราคา พาณิชย์จังหวัด เชียงใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด	345,626.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ)

2

กรรมการ

(ลงชื่อ)

Handwritten signature

เห็นชอบ

(ว่าที่ ร.ท.ประภาส อินทวงศ์)
นักบริหารงานช่าง

(นายสมบุญ หิรัญยโชติ)
ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

(ลงชื่อ)

7

กรรมการ

(ลงชื่อ)

Handwritten signature

เห็นชอบ

(นางจุฑามาส อุปรานุเคราะห์)
สถาปนิกชำนาญการ

(นายประยัด ศรีวิชัย)
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ

(ลงชื่อ)

Handwritten signature

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

Handwritten signature

อนุมัติ

(นางรสสุคนธ์ วิวัฒน์ชัยเกษม)
นักบริหารงานช่าง

(นายชนวัฒน์ ยอดใจ)
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ

สรุปผลราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทงาน งานทาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีต

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาวประมาณ 149.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,043.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณท่าข้ามซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลน / ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ทม.แม่เหิยะ เลขที่ /2561

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	253,689.77	1.3624	345,626.94	ใช้ราคา
					พาณิชย์จังหวัด
					เชียงใหม่
					เดือนกุมภาพันธ์
					พ.ศ.2561
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			345,626.94	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			345,626.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,043.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 331.38 บาท / ตร.ม

(ลงชื่อ)

(ว่าที่ ร.ท.ประภาส อินทวงศ์)
นักบริหารงานช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมบุญ ทิรัญโชติ)
ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางจุฑามาส อุปรานุเคราะห์)
สถาปนิกชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายประหยัด ศรีวิชัย)
รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางรสสุดา วิวัฒน์ชัยเกษม)
นักบริหารงานช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ ยอดใจ)
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ

อนุมัติ

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาวประมาณ 149.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,043.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณท่าข้ามซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เห็ญะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่ระดับทางเดิม	ตร.ม.	-	1.69	-	1.3624	2.30	-
2	งาน Tack Coat CRS2	ลิป.ม.	1,043.00	13.02	13,579.86	1.3624	17.74	18,501.20
3	Asphalt Concrete 5.00 ซม.	ตร.ม.	1,043.00	223.18	232,779.11	1.3624	304.06	317,138.26
4	ตีเส้นจราจร 2 เส้น	ม.	29.80	246.00	7,330.80	1.3624	335.15	9,987.48
					253,689.77			
						รวม	รวม	345,626.94
						ปรับยอด		345,000.00

ตัวอักษร (-สามแฉกสีเหลืองทับบาทถ้วน-)

- ผลรวมค่างานต้นทงงานก่อสร้าง
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

④ ค่าวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาเดือน มี.ค. 61

⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง + เนื้อราคาตั้งงบประมาณ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ว่าที่ ร.ท.ประสาท อินทวงศ์)

นักบริหารงานช่าง

(ลงชื่อ)

(นางจุฑามาส อุปราษฎร์)

สถาปนิกชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางรสสุคนธ์ ภู่วฒน์ชัยเกษม)

นักบริหารงานช่าง

รวม	253,689.77
รวม	253,689.77
รวม	1.3624
รวม	345,626.94

ประธานกรรมการ