







สรุปผลการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ขนาดสูง 1.50 ม. ยาว 196.00 ม. (ฝั่งซ้าย) และ 196.00 ม. (ฝั่งขวา) พร้อมประตูระบายน้ำ 1 ชุด
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณลำเหมืองสาธารณะ อุโบสถซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	ทม.แม่เหิยะ เลขที่
ประมาณราคาโดย	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
ประมาณราคาเมื่อ	29 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,816,400.00	ใช้ราคา
			พาณิชย์จังหวัด
			เชียงใหม่
			เดือนเมษายน
			พ.ศ.2563
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด	1,816,400.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ)		กรรมการ	(ลงชื่อ)		เห็นชอบ
	(นางสาวณัฐอร ยานะถนอม)			(นายสมบุญ ทิธีณยโชติ)	
	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ			ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ	
(ลงชื่อ)		กรรมการ	(ลงชื่อ)		เห็นชอบ
	(นางจุฑามาส อูปรานุเคราะห์)			(นายประยัต ศรีวิชัย)	
	สถาปนิกชำนาญการ			รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ	
(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ	(ลงชื่อ)		อนุมัติ
	(นางรสสุคนธ์ วิวิธน์ชัยเกษม)			(นายธนวัฒน์ ยอดใจ)	
	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง			นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ	
				8 มิ.ย. 2563	

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5


ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ขนาดสูง 1.50 ม. ยาว 196.00 ม. (ฝั่งซ้าย) และ 196.00 ม. (ฝั่งขวา) พร้อมประตูระบายน้ำ 1 ชุด
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณลำเหมืองสาธารณะ อุโบสถชอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	ทม.แม่เหิยะเลขที่ /
ประมาณราคาโดย	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
ประมาณราคาเมื่อ	29 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,392,524.64	1.3044	1,816,409.14	ใช้ราคา
					พาณิชย์จังหวัด
					เชียงใหม่
					เดือนเมษายน
	งานอื่นๆ				พ.ศ.2563
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			1,816,409.14	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,816,400.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ 392.00 เมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ 4,633.67 บาท / เมตร

(ลงชื่อ)


(นางสาวณัฐอร ยานะถนอม)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสมบุญ หิรัญยโชติ)
ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)


(นางจุฑามาส อูปรานุเคราะห์)
สถาปนิกชำนาญการ


กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายประยัด ศรีวิชัย)
รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ


เห็นชอบ

(ลงชื่อ)


(นางรสสุคนธ์ วิวิฒน์ชัยเกษม)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายชนวัฒน์ ยอดใจ)
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ

อนุมัติ

บัญชีกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

ขนาดสูง 1.50 ม. ยาว 196.00 ม. (ฝั่งซ้าย) และ 196.00 ม. (ฝั่งขวา) พร้อมประตูระบายน้ำ 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณท่าเหมืองสาธารณะ อุโบสถซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาโดย

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่เหียะ

ประมาณราคาเมื่อ

29 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานดินชุด	458.64	ลบ.ม.	-	-	99.00	45,405.36	45,405.36	
1.2	งานทรายหยาบ	17.64	ลบ.ม.	514.02	9,067.31	91.00	1,605.24	10,672.55	
1.3	งานคอนกรีตหยาบ	17.64	ลบ.ม.	1,747.66	30,828.72	306.00	5,397.84	36,226.56	
1.4	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	223.44	ลบ.ม.	1,892.53	422,866.90	306.00	68,372.64	491,239.54	
1.5	งานไม้แบบ	1,411.20	ตร.ม.	128.51	181,346.26	133.00	187,689.60	369,035.86	
1.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB9 มม.	4,613.84	กก.	16.48	76,036.08	4.10	18,916.74	94,952.82	
1.7	เหล็กเส้นกลมผิวซ้อ้อย DB12 มม.	11,610.39	กก.	15.68	182,050.92	3.30	38,314.29	220,365.21	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	486.73	กก.	32.24	15,692.18	-	-	15,692.18	
1.9	ท่อ PVC 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	130.80	เมตร	23.43	3,064.64	7.03	919.52	3,984.16	
1.10	ตาข่ายเหล็กโปรแกรม ขนาด 1/2 นิ้ว	156.96	ตร.ม.	155.00	24,328.80	47.00	7,377.12	31,705.92	
1.11	หิน 3/4 - 1 นิ้ว	5.23	ลบ.ม.	385.37	2,015.49	116.00	606.68	2,622.17	
1.12	แผ่นใยสังเคราะห์ ขนาด 120 กรัม/ตร.ม.	156.96	ตร.ม.	27.82	4,366.63	8.00	1,255.68	5,622.31	
1.13	ประตูระบายน้ำขนาด 0.90x1.00 ม. พร้อมเครื่องยก พวงมกลีขนาด 500 กก.	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				1,016,663.93		375,860.71	1,392,524.64	

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฐอร ยานะถนอม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางจุฑามาส อุปรานุเคราะห์)

สถาปนิกชำนาญการ

(นางรสสุคนธ์ วิวัฒน์ชัยเกษม)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง